

LDB-500 施工事例一覧

		地区	仕様	
1		北海道	柵高 4.5m 延長 110.0m	詳細
2		福島県	柵高 3.0m 延長 90.0m	詳細
3				
4				
5				

LDB-500 施工事例 1

施工場所	北海道二見郡
施工目的	林道への落石・土砂防護
施工概要	柵高 H=4.5m 延長 L=110.0 m 11スパン
備考	近隣の土砂災害をきっかけに林道への予防保全として施工



[一覧に戻る](#)

LDB-500 施工事例2

施工場所	福島県郡山市
施工目的	国道の落石防護
施工概要	柵高 3.0m 延長90.0 m 支柱間隔5.0m 18スパン
備考	道路用地に限りがあり、路肩から約1.3mの箇所に防護柵を設置する必要があったため、LDB-500が採用された事例



[一覧に戻る](#)